

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.-	"COLECTORES COMBINADOS (KM. 0 + 256.19 AL 0 + 602.024)"					
001	Limpieza, trazo y nivelación para obras hidráulicas con aparatos .	M2	4,295.3000	\$8.33 (* OCHO PESOS 33/100 M.N. *)		\$35,779.85
002	Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de densidad media de 0.10 a 3.00mts.de altura ,incluye :acarreo hasta una distancia de 20.00mts., amano de obra y herramientas para su correcta terminacion.	M2	2,577.0000	\$12.15 (* DOCE PESOS 15/100 M.N. *)		\$31,310.55
003	Suministro y colocación de costales de plástico para formación de dique, incluye:suministro de los costales, llenado con material producto de la excavación, colocación retiro de los mismos acarreo hasta el primer kilómetro, maniobras locales y desmantelamiento del dique	PZA	180.0000	\$18.48 (* DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)		\$3,326.40
004	Demolición de estructuras de concreto hidráulico y mampostería de piedra, incluye: demoliciones, acarreo hasta una distancia de 60 m. carga a camión, retiro del material a donde ordene el residente	M3	10.0000	\$439.10 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)		\$4,391.00

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$74,807.80

Acumulado: \$74,807.80

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
005	Mejoramiento del terreno con material de banco (tepetate) en zonas fangosas, incluye limpieza del sitio a mejorar, acarreo del material al lugar de su utilización, compactación en capas de 20 cm. de espesor, carga mecánica, retiro del material fangoso a donde ordene el residente	M3	850.3600	\$320.81	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 81/100 M.N. *)	\$272,803.99
006	Excavación en material común tipo I y II en agua a mano para la formación de secciones del canal a embovedar, incluye: afloje y extracción del material amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines y acarreo a 1era. estación de 20 m. (0.00 a 2.00 mts. de profundidad)	M3	280.5000	\$79.51	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. *)	\$22,302.56
007	pozo de visita 1.25 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de foyo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	1.0000	\$4,382.50	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)	\$4,382.50
008	pozo de visita 1.50 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de foyo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	1.0000	\$5,637.81	(* CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	\$5,637.81

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$74,807.80

Monto esta hoja: \$305,126.86

Acumulado: \$379,934.66

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO



Fecha: 12/07/2016
Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2016
Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
009	pozo de visita 1.75 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	1.0000	\$7,237.04	(* SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. *)	\$7,237.04
010	pozo de visita 2.25 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	1.0000	\$9,297.05	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. *)	\$9,297.05
011	pozo de visita 3.25 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	3.0000	\$17,325.91	(* DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N. *)	\$51,977.73

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$379,934.66
Monto esta hoja: \$68,511.82
Acumulado: \$448,446.48

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
012	pozo de visita 3.50m de profunda (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	1.0000	\$19,407.48	(* DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$19,407.48
013	pozo de visita 4.00 m de profunda (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	1.0000	\$20,202.12	(* VEINTE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 12/100 M.N. *)	\$20,202.12
014	pozo de visita 4.75 m de profunda (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA	8.0000	\$21,309.20	(* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$170,473.60
015	Suministro e instalación de Brocal y tapa de polietileno de alta densidad Incluye material herramienta y mano de obra.	PZA	25.0000	\$3,342.19	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$83,554.75

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$448,446.48

Monto esta hoja: \$293,637.95

Acumulado: \$742,084.43

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
016	Construcción de caja de concreto a base de concreto F'c = 250 kg/cm², acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm², tabique rojo recocido junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: excavación, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm², habilitado, armado del acero, cimbrado, descimbrado, fabricación y colado del concreto, construcción de chimenea, estructura de caída rápida, muro pantalla o deflector, suministro de todos los materiales maniobras locales y todo lo necesario para su correcta terminación	PZA	8.0000	\$127,001.04	(* CIENTO VEINTISIETE MIL UN PESOS 04/100 M.N. *)	\$1,016,008.32
017	Construcción de rejilla pluvial (6.00 m.) a base de marco de ángulo de fierro de 1/4" x 3", solera de fierro de 1/4" x 2 1/2", remate perimetral de solera de fierro de 1/4" x 2, anclas de ángulo de fierro 1/8" x 2", registro de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento - arena 1:3, aplanado con mortero cemento - arena 1:3 de 1.5 cm. de espesor como mínimo, incluye: materiales, cortes, habilitado, armado, soldadura, maniobras locales y todo lo necesario para su correcta terminación.	rejilla	4.0000	\$76,944.21	(* SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)	\$307,776.84
018	Relleno de zanjas con material producto de excavacion, incluye: selección, volteo, descarga, acarreo a 1a estacion de 20 mts., apisonado y compactado con agua en capas de 20 cms de espesor, al 85% prueba proctor, con bailarina.	M3	2,450.6300	\$76.73	(* SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)	\$188,036.84

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$742,084.43

Monto esta hoja: \$1,511,822.00

Acumulado: \$2,253,906.43

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
019	Relleno de excavaciones para estructuras con material producto d banco (tepetate) Y/O alcanzar niveles de proyecto, en capas de 20 cm. De espesor compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, previa la incorporación del agua necesaria, medido compactado incluye: material puesto en el sitio de los trabajos.	M3	1,475.1800	\$370.56	(* TRESCIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N. *)	\$546,642.70
020	Extendido y bandeado del material sobrante de la excavación	M3	322.7800	\$14.58	(* CATORCE PESOS 58/100 M.N. *)	\$4,706.13
021	Acarreo en carretilla en estaciones subsecuentes de 20 m. de materiales petreos arena, grava, piedra y cascajo	M3/EST	550.0000	\$42.54	(* CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$23,397.00
022	Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, con material de banco (Tepetate), incluye: material puesto en el sitio de los trabajos, carga, descarga, maniobras locales, colocación de la plantilla, compactación con agua y construcción del apoyo completo de la tubería.	M3	165.3000	\$435.79	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	\$72,036.09
023	Excavación con máquina en cepas, en material tipo "B", zona "A" de 0.0 a 4.00 m. de profundidad, en seco.	M3	3,751.3700	\$170.70	(* CIENTO SETENTA PESOS 70/100 M.N. *)	\$640,358.86

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$2,253,906.43

Monto esta hoja: \$1,287,140.78

Acumulado: \$3,541,047.21

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

NOMBRE DE LA
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO



Fecha: 12/07/2016
Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2016
Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
024	Suministro de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 300 m.m. (12") de diametro	ML	242.4000	\$482.99	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)	\$117,076.78
025	Instalacion de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 300 m.m. (12") de diametro	ML	242.4000	\$86.68	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. *)	\$21,011.23
026	Suministro de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 600 m.m. (24") de diametro	ML	139.0000	\$1,163.77	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. *)	\$161,764.03
027	Instalacion de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 600 m.m. (24") de diametro	ML	139.0000	\$115.59	(* CIENTO QUINCE PESOS 59/100 M.N. *)	\$16,067.01
028	Suministro de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 900 m.m. (36") de diametro	ML	90.0000	\$1,840.32	(* UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$165,628.80

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$3,541,047.21
Monto esta hoja: \$481,547.85
Acumulado: \$4,022,595.06

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
029	Instalacion de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 900 m.m. (36") de diametro	ML	90.0000	\$126.10	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N. *)	\$11,349.00
030	Suministro de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 1050 m.m. (42") de diametro	ML	372.0000	\$2,946.19	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. *)	\$1,095,982.68
031	Instalacion de tubería de polietileno alta densidad corrugada de P.E.A.D. "ADS " junta hermetica para drenaje sanitario puesto en la obra de 1050 m.m. (42") de diametro	ML	372.0000	\$154.11	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. *)	\$57,328.92
032	Construcción muro de mampostería, acabado común, juntado con mortero cemento-arena 1:3; incluye materiales, andamios, madera para crucetas, tabloncillos, alambre, clavos, etc., elevación de piedra y morteros a 4.50 mts. Retiro de materiales sobrantes y limpieza.	M3	21.1000	\$1,913.81	(* UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 81/100 M.N. *)	\$40,381.39
033	Acarreo a tiro libre de materiales producto de la excavación y desazolve en camión de volteo incluyendo carga mecánica y descarga a volteo medido en banco	M3	380.0000	\$85.03	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$32,311.40

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$4,022,595.06

Monto esta hoja: \$1,237,353.39

Acumulado: \$5,259,948.45

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO



Fecha: 12/07/2016
Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2016
Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
034	Suministro y colocacion de tubo de pvc sanitario de 150 mm de diam para la red marginal a conectar en cajas disipadoras de energia.	ML	140.0000	\$192.76	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	\$26,986.40
035	Construccion de descargas domiciliarias a base de tubo pvc de 100 mm de diametro.	PZAS	45.0000	\$1,092.24	(* UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	\$49,150.80
036	Acarreos estaciones de 20 mts. Subsecuentes al primero de materiales pétreos arena, grava, piedra, cascajo, etc.	M3/EST	1,151.3400	\$51.04	(* CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. *)	\$58,764.39
037	Acarreo en forma manual de tubería de polietileno, de alta densidad corrugado a estaciones subsecuentes de 20 mts.	ML/EST	747.0000	\$63.79	(* SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	\$47,651.13
038	Registro sanitario de 60x40 CMS. y profundidad de hasta 100 CMS., elaborado con tabique rojo recocido. Incluye piso de concreto 150-19 de 10 cms., haciendo media caña, tapa y contramarco metálico, concreto 150-19 y aplanado pulido interior. Material y	PZAS	15.0000	\$2,009.10	(* DOS MIL NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	\$30,136.50
039	Acarreo en carretilla de cemento, a estaciones subsecuentes de 20 mts.	KG/EST	59,449.7300	\$0.10	(* CERO PESOS 10/100 M.N. *)	\$5,944.97

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA

Acumulado anterior: \$5,259,948.45
Monto esta hoja: \$218,634.19
Acumulado: \$5,478,582.64

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO



Fecha: 12/07/2016

Duración: 150 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2016

Fin Obra: 14/12/2016

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$5,478,582.64

IVA 16.00%

\$876,573.22

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$6,355,155.86

(* SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)